

QUADRO DE RENDIMENTO MÍNIMO ESPERADO, POR HORA, POR SERVIÇO E TIPO DE EQUIPAMENTO



OPERAÇÕES REALIZADAS EM READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

nº ordem	Serviço	Unidade	Rendimento	Máquinas
1	Caixa de retenção	m ³	21,31	Retroescavadeira JCB 4x4
2	Cascalhamento	m ³	101,20	Motoniveladora 120 H, e Rolo vibratório liso autoprop. SPV-68
3	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m ²	463,68	Trator de lâmina D-6
4	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	12,00	Trator de lâmina D-6
5	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m	m ³	138,25	Trator de lâmina D-6 e Motoniveladora 120 H
6	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	735,00	Motoniveladora 120 H
7	Escarificação, conformação e compactação do subleito	m ²	417,30	Motoniveladora 120 H, e Rolo compactador CA - 25
8	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.	m ³	27,74	Escav. Hidr. CX - 210
9	Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	m ³	62,42	Escav. Hidr. CX - 211
10	Escavação para saídas de água	m ³	37,30	Retroescavadeira JCB 4x4
11	Lombada	m ³	110,00	Carregador frontal pneus 924 - G
12	Regularização de leito	m ²	1.750,00	Motoniveladora 120 H
13	Retaludamento	m ²	650,00	Motoniveladora 120 H
14	Apiloamento Manual	m ³	1,00	Um e meio homem
15	Transporte de cascalho	ton.		Caminhão de 6 m ³ , 10m ³

Obs.: transporte de cascalho conforme DMT

09/05/2016

FONTE/REFERENCIA: <http://www.der.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=98>